


RZUT KONSTRUKCJI DACHU

skala 1:100



Zestawienie elem. konstrukcji drewnianej			
Oznaczenie	nazwa elementu	przekrój poprzeczny [cm]	długość elementu [cm]
K1	krokiew	6,3x16	540
K2	krokiew	6,3x16	470
K3	krokiew	6,3x16	565
K4	krokiew	6,3x16	260
K5	krokiew	6,3x16	340
K6	krokiew	6,3x16	255
K7	krokiew	6,3x16	170
K8	krokiew	6,3x16	91
K11	krokiew kulawka	6,3x16	426
K12	krokiew kulawka	6,3x16	320
K13	krokiew kulawka	6,3x16	215
K14	krokiew kulawka	6,3x16	110
K15	krokiew kulawka	6,3x16	528
Kn	krokiew narożna	12x20	750
Kk	krokiew koszowa	10x16	490
Pk	płatów kalenicowa	12x16	1100
Pk	płatów kalenicowa	8x12	300
M	murłata	14x14	1780x2
M	murłata	14x14	760x2
Si	słupek	14x14	180
J	jętką	6,3x16	290
W1	wymian	8x12	180
W2	wymian	8x12	60
W3	wymian	8x12	100
W4	wymian	8x12	49
St	stężenie słupa	8x12	184

Klasa drewna C24 wg PN-B-03150:2000
Połączenia na gwoździe i łączniki stalowe
Impregnacja konstrukcji drewnianej środkiem ochrony biologicznej
FOBOS M4 do stanu nie rozprzestrzeniania ognia,
Spadek dachu 28°

SKALA	INWESTOR
1:100	Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430
OBJEKT Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną tj. przyłączeniem wody, przyłączeniem kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 71/125 w Stędlance gmina Niwiska	
Rzut konstrukcji dachu	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. M. Kryśtek upr. bud. w spec. architektonicznej
OPRACOWAŁ	inż. A. Chmura
SPRAWDZIŁ	mgr inż. B. Łukaszek upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
RODZAJ INWESTYCJI	Faza
BUDOWA	PROJ. BUDOWLANY
	BRANŻA
	KONSTRUKCJA
	NR RYS.
	11.K