


skala 1:100



Strop gęstożebrowy typu Akermana wysokość konstrukcyjnej 24 cm (20+4 cm)

B1(25x25cm)	belka: zbrojona dołem 3#12mm górą: 2 #12mm
B2(20x25cm)	belka: zbrojona dołem 4#14mm górą 2#12mm
B3(30x25cm)	belka: zbrojona dołem 4#14mm górą 2#14mm
B4(20x25cm)	belka pod słupki dachu zbrojona dołem 4#14mm górą

W (20x25cm)	Wymian zbrojomy dołem 2#12 mm górą 2#12mm
Wieniec W2, W1	zbrojenie dołem 2#12mm górą 2#12mm

Zbrojenie stropu prętami #14 mm, strzemiona Ø6mm, stal zbrojeniowa konstrukcyjna AIII (34GS) strzemiona A0 S10S. W co drugim żebrze pręty należy odgiąć w odl. 1/5 długości przęsła  
Beton konstrukcyjny C20/25 (B25)

Nadproża nad otworami wykonane z belek prefabrykowanych typu L19, wieniec zbrojony prętami głównymi 4#12 i strzemionami Ø6 co 25 cm

Wieniec na ścianach konstrukcyjnych szerokości min. 18 cm  
zbrojone 4#12 i strzemiona Ø6mm co 25 cm

SKALA	INWESTOR
1:100	Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430

OBJEKT				
Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i tj. przyłączem wody, przyłączem kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 71/25 w Stedlance gmina Niviska				
Rzut konstrukcji stropu				
PROJEKTANT	mgr inż. arch. M. Kryśtek <small>upr. bud. w spec. architektonicznej</small>		UJAN 834675/88	10.2016
OPRACOWAŁ	inż. A. Chmara			10.2016
SPRAWDZIŁ	mgr inż. B. Łukaszek <small>upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej</small>		PDK/0187/PWOK/05	10.2016
RODZAJ INWESTYCJI	FAZA		BRANŻA	NR RYS.
BUDOWA	PROJ. BUDOWLANY		KONSTRUKCJA	10.K