


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



A	parkiet / terakota
	wylewka cementowa M10 gr. 5 cm
	styropian EPS 100 038 gr 10 cm
	izolacja p.wilgociowa z folii izolacyjnej gr. 0,2mm
B	podłoże betonow (C8/10) gr. 10 cm
	podłoże płaskowe gr 30 cm
C	wylewka cementowa M10 gr. 5 cm
	styropian EPS 100 031 gr. 16 cm
	strop gęstożebrowy Akemana gr. 24 cm
	lynk cementowo-wapienny kat III
D	ruszt drewniany 40/32mm
	blacha stalowa T18/ deski strugane malowane
E	lynk silikonowy gr. 1.5mm
	warstwa siatki i kleju
	styropian EPS 80 gr. 12cm wsp. $\lambda = 0.038$ W/m ² K
F	mur z pustaków ceramicznych U 25cm
	lynk wewnętrzny cem-wapienny kat III
G	folia kubełkowa
	warstwa siatki i kleju
	plyty XPS gr 10cm $\lambda = 0.038$ W/m ² K
	izolacja asfaltowo-kauczukowa
H	ściana betonowa gr. 25cm
	izolacja asfaltowo-kauczukowa

G	plyty tarasowe gr. 4cm na zapr. cementoska brukowa na podsypce cem-piaskowej
	plyta betonowa gr. 15cm/ podbudowa z tłucznią gr. 15cm
	warstwa odcinająca z płasku gr. 15cm
H	grunt rodzimy

SKALA 1:50	INWESTOR Gmina Niviska 36-147 Niviska 430		
	OBJEKT Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną tj. przyłączeniem wody, przyłączeniem kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 71/25 w Śledzance gmina Niviska		
Przekrój A-A			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. M. Krystek <small>upr. bud. w spec. architektonicznej</small>	UdAN 8346/75/88	10.2016
OPRACOWAŁ	inż. A. Chmara		10.2016
SPRAWDZIŁ	mgr inż. M. Hasek <small>upr. bud. w spec. architektonicznej</small>	Rz/A-02/04	10.2016
RODZAJ INWESTYCJI	FAZA	BRANŻA	NR RYS.
BUDOWA	PROJ. BUDOWLANY	ARCHITEKTONICZNA	4.A