





RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100



Zbrojenie ław fundamentowych prętami 4#12 mm, strzemiona Ø6mm co 30 cm, stal zbrojeniowa konstrukcyjna AIII (34GS) strzemiona A0 S10S.

Beton konstrukcyjny C16/20 (B20)
Podkład pod fundamenty - beton C8/10 (B10)
Izolacja przeciwwilgociowa z masy asfaltowo-kauczukowej gr. około 1mm, na podkładzie betonowym gr. około 2mm
Ławy fundamentowe na podkładzie betonowym

SKALA		INWESTOR
1:100		Gmina Niviska 36-147 Niviska 430
OBIEKT Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą, techniczną, tj. przyłączeniem wody, przyłączeniem kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 71/125 w Siedlance gmina Niviska		
Rzut fundamentów		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. M. Krysiak upr. bud. w spec. architektonicznej	UDAN 8346/75/68
OPRACOWAŁ	inż. A. Chmara	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. B. Łukaszek upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej	PDK0187/P/MOK05
ROZDZIAŁ INWESTYCJI	FAZA	BRANŻA
BUDOWA	PROJ. BUDOWLANY	KONSTRUKCJA
		NR RYS.
		9.K