


PRZEMKÓJ B-B
skala 1:100



A	parkiet / terakota
	wylewka cementowa M10 gr. 5 cm
	styropian EPS 100 038 gr 10 cm
	izolacja p.wilgociowa z folii izolacyjnej gr. 0,2mm
B	podłoże betonow (C8/10) gr. 10 cm
	podłoże płaskowe gr 30 cm
C	wylewka cementowa M10 gr. 5 cm
	styropian EPS 100 031 gr. 16 cm
	strop gęstożebrowy Akermiana gr. 24 cm
	tylnk cementowo-wapienny kat III
D	ruszt drewniany 40/32mm
	blacha stalowa T18/ deski strugane malowane
E	tylnk silikonowy gr. 1,5mm
	warstwa siatki i Kleju
	styropian EPS 80 gr. 12cm wsp. $\lambda \approx 0,038 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
	mur z pustaków ceramicznych U 25cm
F	tylnk wewnętrzny cem-wapienny kat III
G	plyty tarasowe gr. 4cm na zapr. cem/kością brukowa ma podsypce cem-płaskowej
	plyta betonowa gr. 15cm/ podbudowa z tłucznia gr. 15cm
	warstwa oddalająca z piasku gr. 15cm
	grunt rodzimy

INWESTOR

Gmina Niwiska
36-147 Niwiska 430

SKALA
1:100

OBJEKT

Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną tj. przyłączeniem wody, przyłączeniem kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 71/25 w Śledzance gmina Niwiska

Przekrój B-B

PROJEKTANT	mgr inż. arch. M. Krystek	UJAN 8346/7588	10.2016
OPRACOWAŁ	inż. A. Chmara		10.2016
SPRAWDZIŁ	mgr inż. M. Hasek	Rz/A-0204	10.2016
RODZAJ INWESTYCJI	FAZA	BRANŻA	NR RYS.
BUDOWA	PROJ. BUDOWLANY	ARCHITEKTONICZNA	5.A