


RZUT DACHU
skala 1:100



RS 90 rura spustowa średnicy Ø90 mm wykonana ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm - systemowe rozwiązanie
RN120 rymna dachowa średnicy Ø120 mm wykonana ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm - rozwiązanie systemowe, Rynhaki mocowane do deski czołowej

Obróbki dachowe kominiów, pasy podrymnowe oraz wiatrownice z blachy powlekanej gr. 0,6mm
Pokrycie dachu z blachy dachówkopodobnej w kolorze grafitowym
spadek rymny min. 0,5%
spadek dachu 28°
Czapki kominowe okute blachą, powlekaną w kolorze pokrycia

SKALA 1:100	INWESTOR Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430
----------------	---

OBJEKT Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną tj. przyłączeniem wody, przyłączeniem kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 71/25 w Siedlance gmina Niwiska			
---	--	--	--

Rzut dachu				
PROJEKTANT	mgr inż. arch. M. Krystek	UJAN 8346/75/88		10.2016
OPRACOWAŁ	inż. A. Chmiera			10.2016
SPRAWDZIŁ	mgr inż. M. Hasek	Rz/A-0204		10.2016
RODZAJ INWESTYCJI	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	
BUDOWA	PROJ. BUDOWLANY	ARCHITEKTONICZNA	3.A	