




Przekrój nr 1
na zjeździe bez przepustu - strona prawa




Przekrój nr 3
- chodnik strona prawa przy krawędzi jezdni
brak rowu




Przekrój nr 2
na zjeździe z przepustem z rur PP Ø 400 - strona prawa




Przekrój nr 4
- chodnik strona prawa przy krawędzi jezdni
rów otwarty/chłonny




Szczegół B1
skala 1:25



Szczegół B,D
skala 1:25



Szczegół C
Skala 1:25



A	CHODNIK
	6 w. ścieralna z kostki bruk. szarej
	4 podsypka cement. piaskowa
	15 w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15cm
30	

C	OBRZEŻE "6"
	obrzeże gr.6cm
	ława betonowa z oporem
	z betonu C8/10 gr. 8cm

A1	ZJAZD
	8 w. ścieralna z kostki bruk. grafitowej
	4 podsypka cement. piaskowa
	20 w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
	10 w. podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm
42	

D	ŚCIEK
	8 w. ścieralna z kostki bruk. szarej
	4 podsypka cement. piaskowa
	23 ława betonowa z betonu C12/15 gr. 22-24cm
	20 w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
55	

B	KRAWEŹNIK "15" wraz z ławą pod ściek
	proj. krawężnik gr.15cm
	podsymp. cement-piask. gr.3cm
	ława betonowa z betonu
	C12/15 gr.15cm



Usługi Geodezyjne i Projektowe
Daria Lonczak Izbiska 31 A
tel. 14 69 90 13 e-mail. biuro@geo-projekty.pl
GSM 667 329 321

OBIEKT	Przebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trześń - Blizna polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km 0+628-1+226 str. P w gr. istn. pasa drogowego w m. Trześń.		
INWESTOR	Gmina Niwiska 430, 36-147 Niwiska		
NAZWA RYSUNKU	Przekroje normalne		SKALA. 1:50
OPRACOWAŁ	mgr inż. Katarzyna SERAFIN	Nr uprawnień: PDK/0209/POOD/16 w specjalności drogowej	DATA. 05-2018
RODZAJ INWESTYCJI PRZEBUDOWA	FAZA Projekt Wykonawczy	BRANŻA DROGOWA	NR RYS. 3