

Odpowiedzi na zapytanie oferenta

Dotyczy przetargu : „Przebudowa drogi gminnej nr 104157R w miejscowości Kosowy wraz z budowa chodnika na dł. 995 m w istniejącej granicy pasa drogowego – Etap I”

1. Prosimy o określenie prawidłowego wynagrodzenia. We wzorze umowy w art. 8 pkt. 8.1. jest „Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w art. 1.2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto : ...”, natomiast w tym samym artykule w punkcie 8.16. „Wynagrodzenie określone w art. 8.1 może ulec podwyższeniu lub obniżeniu ze względu na charakter kosztorysowy wynagrodzenia.”

Odpowiedź:

Wykreśla się punkt 8. 16 z art. 8 , z załącznika nr 6 –projekt umowy.

2. Prosimy o podanie ostatecznych wymiarów obrzeży wzdłuż chodnika oraz zjazdów indywidualnych. Z przedmiaru wynika, że mierzą one 30x8 cm w obydwóch przypadkach podczas gdy w opisie technicznym oraz na szczególe zjazdu w chodniku widnieje wartość 6x20 cm.

Odpowiedź:

Obrzeża o wymiarach 8x30 jak w przedmiarze i na przekroju normalnym rys. nr 3. W opisie i na rysunku zjazdu omyłkowo wpisano wymiary 6x20

3. Prosimy o podanie parametrów ławy betonowej (klasa betonu, wymiary) oraz podsypki piaskowej (grubość) przewidzianych przy wbudowywaniu obrzeży betonowych w przedmiarze. Jednocześnie prosimy o informację czy celowo pominięto zapis o ławie betonowej w przypadku obrzeży przy zjazdach (pozycja 6.6 w przedmiarze)?

Odpowiedź:

Wymiary ławy betonowej na rys. nr 3 przekroje normalne szczegół B, ława z oporem o wymiarach 21x 16 z betonu klasy C12/15. W załączeniu przedmiar robót - korekta

4. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie STWiORB o brakujące specyfikacje dotyczące obrzeży betonowych (zgodnie z przedmiarem D 08.03.01), ścieku liniowego (pozycja 6.11 w przedmiarze) i nadzoru administratora sieci (pozycja 9.2 w przedmiarze).

Odpowiedź:

STWiORB nr D 08 03 01 w załączeniu. Nadzór administratora wg ogólnych specyfikacji jak w przedmiarze.

5. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania przykanalików przewiertami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przykanalików metodą wykopu, pod warunkiem, że Wykonawca uwzględni w wycenie rozebranie i odtworzenie konstrukcji drogi w linii wykopu pod przykanalik.

6. Czy pomyłką jest brak uwzględnienia w przedmiarze żelbetowej prefabrykowanej studzienki rewizyjnej ø1000 z betonu C45/55?

Odpowiedź:

Tak omyłkowo nie ujęto w przedmiarze studni fi 1000. W załączeniu przedmiar robót – korekta

7. Czy Zamawiający dopuści wykonanie przykanalików metoda wykopową zamiast przewiertem?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza wykonanie przykanalików metoda wykopu, pod warunkiem, że Wykonawca uwzględni w wycenie rozebranie i odtworzenie konstrukcji drogi w linii wykopu pod przykanalik.

8. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie warunków technicznych dotyczących zabezpieczenia linii kablowych nN rurami dwudzielnymi, tj. pisma nr L.dz.RE2/RM/2019/6/445/w/7/65 z dnia 03.07.2019r.

Odpowiedź :

Warunki w załączeniu

9. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek czołowych na przepustach z prefabrykatów betonowych?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza stosowanie ścianek z prefabrykatów betonowych.

10. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji technicznej nr D-08.03.01 dotyczącej ułożenia obrzeży betonowych.

Odpowiedź :


STWiORB nr D 08 03 01 w załączeniu

11. W pozycji nr 8.11. przedmiaru robót wskazano umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi 60x40x10cm, natomiast wg projektu rów należy umocnić płytami o wymiarach 60x10x8cm. Prosimy o korektę przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź :

Do umocnienia ścian i dna kanału stosować płyty ażurowe 60 x 40 x 8 . W załączeniu przedmiar robót - korekta

12. Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.


WÓJT
mgr inż. Elżbieta Wróbel