

Legenda:

1 – Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej sianej, wymiar całkowity boiska 16,5x42,0m, wymiar pola gry 12,5x37,0m, boisko ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem hybrydowym o wys. 4m

- – granice działek nr 192, 193, 194
- – ogrodzenie hybrydowe wys. 4m, do 2 metrów nad poziomem terenu panel stalowy, 2 pręty ø6mm poziomo, 1 pręt ømm pionowo, powyżej do wys. 4 m nad poziomem terenu siatka PP, grubość splotu 5mm, oczko 10x10cm, długość 115mb
- – projektowana palisada betonowa, przekrój 16x16cm, wysokość elementu 120cm, długość palisady 18,0 mb
- – skarpa zabezpieczona betonowymi płytami ażurowymi, grubość płyt 8cm, powierzchnia 14,0 m2
- – projektowana nawierzchnia z przepuszczalnej kostki betonowej gr. 8 cm, pow. 15,0 m2
- 153,20 – rzędna terenu projektowana
- 153,70 – rzędna terenu istniejąca

Legenda branża sanitarna:

- D1 – Studzienka PCV/PP kanalizacji deszczowej, śr. 430 mm
- D2 – Studzienka PCV/PP kanalizacji deszczowej, śr. 600 mm
- D3 – Wylot rury PCV do rowu, spadek dopasować do istniejących rzędnych terenu, wylot rury zabezpieczyć np. poprzez obmurowanie kostką granitową
- sączki drenarskie, ułożone na głębokości 30–60 cm PVC w otulinie z geowłókniny PP, średnica 80 mm szerokość rowka drenarskiego 20cm, dł. 198 mb
- rury kan. deszczowej PVC–U lite "S"; SDR 34; SN8 ø160/4,7

INWESTOR	GMINA NIWISKA, 36–147 NIWISKA, NIWISKA 430						
OBIEKT	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLANCE						
ADRES BUDOWY	SIEDLANKA 72, 36–147 NIWISKA DZIAŁKI NR 192, 193, 194, OBR. 0005, JEDN. EW. 180604_2.0005						
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN SIECI SANITARNYCH W TERENIE						
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: **SANITARNA**	DATA WYKONANIA	01.07. 2022r.	SKALA RYSUNKU	1:500	NR RYS.	01IS
PROJEKTANT:		PODPIS:					
mgr inż. Cezary Ilnicki upr. nr 28/98/JG							