


Szczegół zjazdu z kruszywa / masy



A2	ZJAZD INDYWIDUALNY Z KRUSZYWA
15	nawierzchnia kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm
15	w. podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm
10	w. odcinająca z kruszywa naturalnego - pospółki
40	istniejące podłoże

PRO

GEO

Usługi Projektowe i Geodezyjne

Halina Lonczak Izby 31 A

e-mail: h.lonczak@geo-projekty.pl

GSM 695 883 127

OBIEKT	"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104163R relacji Trześń - Siedlanka wraz z przebudową drogi wewnętrznej na dz. nr 22 obręb Trześń"		
ADRES	Siedlanka i Trześń		
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ ZJAZDU		SKALA. 1:50
OPRACOWAŁ	Halina LONCZAK		DATA. 14.07.2022r
PROJEKTANT	Mgr inż. Katarzyna SERAFIN uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż. drogowej nr PDK/0209/POOD/16		
RODZAJ INWESTYCJI BUDOWA	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA DROGOWA	NR RYS. 6.0