

Niwiska, dnia 27.06.2022r.

**Gmina Niwiska  
Niwiska 430  
36-147 Niwiska**

### **WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW**

**Dotyczy: Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków z projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz warunki techniczne włączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.**

W odpowiedzi na wniosek oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Niwiska oraz postanowienia Kodeksu cywilnego, Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach zapewnia dostawę wody oraz odbiór ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków dla projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach położonych w miejscowości Kosowy od dz. bud. nr 1685/4 do 1784/2 zgodnie z przedłożonym załącznikiem.

#### **Warunki techniczne włączenia do sieci są następujące:**

- I. Miejsce włączenia: istniejąca sieć wodociągowa PE Ø 160 posadowiona na działce nr 1685/4 w miejscowości Kosowy w rejonie oznaczonym w załączniku jako pkt A.
  1. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać z rury PE Ø 110 na ciśnienie nominalne 1,00 Mpa. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej j/w wykonać za pomocą trójaka Ø 150/100. Na projektowanym odcinku sieci w punkcie B zainstalować zasuwę odcinającą gwintową Ø 100 z obudową i skrzynką uliczną obetonowaną do poziomu terenu. Projektowaną sieć zakończyć hydrantem nadziemnym p. poż. Ø 80, a na jej trasie zaprojektować dodatkowe hydranty p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Projektując trasę sieci należy zachować w miarę możliwości prowadzenie równoległe i prostopadłe do granic działki, obcego uzbrojenia, dróg i budynków. Zaleca się znakowanie trasy przyłącza poprzez ułożenie nad nim na głębokości 30 cm ppt. taśmy znakującej w kolorze niebieskim.
- II. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach zobowiązuje się przyjąć ścieki sanitarno-bytowe odpowiadające warunkom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 1994 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne (Dz. U. Nr 50, poz. 501) do sieci kanalizacyjnej w Kosowach odpowiadające warunkom Ustawy j/w.

1. Odcinek sieci grawitacyjnej od punktu A do przepompowni ścieków zaprojektować z rur PVC Ø 200. Na trasie sieci zaprojektować studzienki rewizyjne PVC Ø 400.
2. Na działce nr 1876 zaprojektować przepompownię ścieków o parametrach zapewniających przyjęcie i przepompowanie ścieków dopływających projektowaną siecią.
3. Rurociąg tłoczny zaprojektować z rur PE, zakończyć studnią rozprężną i włączyć do istniejącej sieci PVC Ø 200. Na jego trasie zaprojektować studzienki rewizyjne.  
Przekroczenie drogi powiatowej wykonać w rurze osłonowej metoda przepychu.

**Inne warunki:**

1. Wszystkie materiały i armatura użyta do budowy sieci i przyłączy powinna posiadać odpowiednie atesty, cechy producenta.
2. Projekt budowlany należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Zał. mapa syt-wys.

Otrzymują:


1. Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430
2. a/a

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
*inż. Jerzy Skiba*



Mapa ewidencyjna  
Skala 1:2000

Województwo: podkarpackie  
Powiat: kolbuszowski  
Jednostka ewidencyjna: NIWISKA  
Obręb: Kosowy



PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA GRANITACYJNA  
PVC o średnicy około 620mm  
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA z III PE  
o średnicy około 570mm  
PROJEKTOWANY ZAKRES INWESTYCJI

ID weryfikacji: 102605-b7b951d7 (na stronie: <http://kolbuszowa.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>)  
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 03.05.2022 r. Wniosek: GK.P.6642.2.1111.2022  
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
36-147 NIWISKA  
22 79 38 65 fax (017) 22 79 34  
ul. S. C. 10, tel. 8313518  
Wzrost 170cm, Ciężar 70kg, Ciężar 70kg  
26.06.2022 r.  
Gminy Niwiska  
KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
Inżynier Skiba



